

Техническое задание на замену и ремонт стеклопакетов.

Цель: Ремонт фасада

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Примечание
Монтажные работы согласно типоразмеров				
4 этаж офисное пространство (14 шт)				
	1345*1850	шт.	3	
	1335*1850	шт.	4	
	1375*1850	шт.	1	
	1345*950	шт.	2	
	1325*1850	шт.	1	
	1325*950	шт.	1	
	1315*1850	шт.	1	
	1335*950	шт.	1	
4 этаж вент камера (2 шт)				
	285*1850	шт.	1	
	1335*1850	шт.	1	
5 этаж офисное пространство (12 шт)				
	1375*1850	шт.	1	
	1345*1850	шт.	2	
	1335*1850	шт.	4	
	1345*950	шт.	1	
	280*185	шт.	1	
	1335*950	шт.	1	
	1325*1850	шт.	2	
5 этаж вент камера (3 шт)				
	1345*950	шт.	1	
	1335*1850	шт.	1	
	280*1850	шт.	1	
6 этаж офисное пространство (12 шт)				
	1345*1850	шт.	1	
	1345*950	шт.	2	
	1335*1850	шт.	5	
	1335*950	шт.	1	
	515*1850	шт.	1	
	280*1850	шт.	1	
	280*950	шт.	1	
6 этаж вент камера (1 шт)				
	1335*1850	шт.	1	
7 этаж офисное пространство (5 шт)				
	1345*1850	шт.	3	

1335*950	шт.	1
1325*950	шт.	1
7 этаж вент камера (3 шт)		
1345*1850	шт.	1
1345*950	шт.	1
1335*1850	шт.	1
8 этаж офисное пространство (9 шт)		
1345*950	шт.	1
1335*1850	шт.	4
1335*950	шт.	2
1315*950	шт.	1
285*1850	шт.	1
8 этаж вент камера (1 шт)		
1335*950	шт.	1
9 этаж офисное пространство (11 шт)		
1375*950	шт.	1
1345*1850	шт.	3
1345*950	шт.	1
1335*1850	шт.	1
1335*950	шт.	3
285*1850	шт.	2
9 этаж вент камера (2 шт)		
1335*950	шт.	1
1225*1850	шт.	1
10 этаж офисное пространство (9 шт)		
1345*1850	шт.	1
1335*1850	шт.	1
1335*950	шт.	2
1325*1850	шт.	1
1225*1850	шт.	1
645*950		1
285*1850	шт.	2
10 этаж вент камера (6 шт)		
1345*1850	шт.	2
1345*950	шт.	1
350*1850	шт.	1
350*950	шт.	1
280*950	шт.	1
11 этаж офисное пространство (13 шт)		
1375*1850	шт.	1
1345*1850	шт.	2
1345*950	шт.	1
1335*1850	шт.	3

6Blue-16-6Ti, внутренние и наружные стекла "безопасные",
Цвет: голубой с пиролитическим напылением на наружном
стекле и твердым низко эмиссионным на внутреннем

1335*950	шт.	2
1325*1850	шт.	1
1315*950	шт.	1
1225*1850	шт.	1
280*950	шт.	1
11 этаж вент камера (3 шт)		
1335*950	шт.	1
1215*1850	шт.	1
280*950	шт.	1
12 этаж офисное пространство (16 шт)		
1375*1850	шт.	1
1345*1850	шт.	6
1345*950	шт.	1
1335*1850	шт.	2
1335*950	шт.	1
1310*950	шт.	1
280*1850	шт.	1
280*950	шт.	3
12 этаж вент камера (3 шт)		
1345*950	шт.	1
1150*1850	шт.	1
280*950	шт.	1
13 этаж офисное пространство (13 шт)		
1375*1850	шт.	1
1375*950	шт.	1
1345*1850	шт.	2
1345*950	шт.	2
1340*1850	шт.	1
1335*1850	шт.	2
1325*1850	шт.	1
1325*950	шт.	1
1315*950	шт.	1
1305*950	шт.	1
13 этаж вент камера (2 шт)		
1335*1850	шт.	1
1150*1850	шт.	1
14 этаж офисное пространство (18 шт)		
1345*1850	шт.	2
1345*950	шт.	3
1335*1850	шт.	3
1335*950	шт.	1
1350*950	шт.	1
1325*1850	шт.	1

1325*950	шт.	1	
980*1850	шт.	1	
515*950	шт.	1	
280*1850	шт.	3	
280*950	шт.	1	
14 этаж вент камера (2 шт)			
1335*1850	шт.	1	
1150*1850	шт.	1	
15 этаж офисное пространство (15 шт)			
1375*1850	шт.	2	
1345*1850	шт.	1	
1345*950	шт.	4	
1335*1850	шт.	1	
1325*1850	шт.	3	
1325*950	шт.	1	
985*950	шт.	1	
280*1850	шт.	1	
280*950	шт.	1	
15 этаж вент камера (1 шт)			
1345*1850	шт.	1	
16 этаж офисное пространство (8 шт)			
1345*1850	шт.	1	
1345*950	шт.	1	
1335*1850	шт.	2	
1335*950	шт.	2	
280*1850		1	
280*950	шт.	1	
16 этаж вент камера (2 шт)			
1345*1850	шт.	1	
350*950	шт.	1	
Пожарная лестница (северная сторона)			
890*1315	шт.	9	
Общее количество стеклопакетов по офисам			155
Общее количество стеклопакетов по вент камерам			31
Общее количество стеклопакетов по пожарным лестницам			9
Всего стеклопакетов			195
Герметизация наружных вертикальных швов с 12 по 8 этажи	п.м	1921	Герметик с УФ-фильтром Sikasil SG
Герметизация наружных горизонтальных швов с 12 по 8 этажи	п.м	187	

Обязательный 100% подбор цвета к существующим стеклопакетам.

Требование к применяемым материалам

- Наличие сертификатов соответствия
- Дополнительно:

требуются не требуется

Требование к производству работ

- Время производства работ:

В будние дни:

с 18:30 до 06:30 при согласовании с заказчиком

В выходные и праздничные дни:

Круглосуточно при согласовании с заказчиком

- Требуемые сроки выполнения работ: 115 календарных дней

Общие требования

- Соблюдать требования по Безопасности и Охране Труда, Пожарной Безопасности
- Прохождение вводного инструктажа у главного инженера объекта
- При производстве работ соблюдать правила общего поведения установленные на объекте
- Предоставление коммерческого предложения в электронном виде и оригинале
- Опыт работы/налоговые отчисления организации за не менее 2-ух последних лет
- Сотрудники/рабочие должны быть резидентами РК либо иметь разрешения на трудовую деятельность в РК
- Сотрудники компании производящие работы, должны быть в единой рабочей форме.
- Осмотр объекта для выполнения точных замеров - обязательно**
- Вывозить демонтированные стеклопакеты силами подрядчика**

Гарантия

- | | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | иное |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| • На работы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • На материалы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Требования к сопутствующим работам

- | | нет | ежедневно | 1 в неделю | по окончании работ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| • Производить уборку строительного мусора: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Производить завоз материалов: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| • Уборка рабочего места | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | вне рабочее время | рабочее время | по согласованию | |
| | ежедневная | еженедельная | генеральная | |

Требование к поставщику услуг

- | | I категории | II категории | III категории | не требуется |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Наличие лицензии на строительно-монтажные работы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Наличие квалиф. удостоверения на право допуска к огневым работам | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Наличие квалиф. удостоверения на право допуска к высотным работам | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Предоставить в управляющую компанию Приказы по ответственным работникам по Пожарной безопасности(ПБ) и Безопасности и Охраны Труда(БиОТ) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Желательно наличие сертификатов ISO,OHSAS | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 9001 | 14001 | 18001 |
| • Дополнительно | <hr/> | | | |

Порядок оплаты

- | | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Предоплата | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Пост оплата | 100% | 70% | 50% | 30% | 20% |
| Иное | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <u>Оплата по договоренности</u> | | | | |

Контактное лицо от заказчика:Фамилия, Имя: Высоцкий Ю.Телефон: +7 777 0055761E-mail: yuriy.vissotskiy@gdc.kz